



Allgemeine Bedingungen / Montagebedingungen

- OTTE-Metallbau gewährt 1 Jahr Garantie auf technische Ausstattung und mechanische Konstruktionen; ausgenommen sind kundenseitige Beschädigungen und Verschleißteile
- der Montagebereich ist aufgeräumt und ohne bauliche Einschränkungen
- sämtliche Stemm- und Abbrucharbeiten obliegend dem Auftraggeber
- Kosten für das Aussetzen oder Abbrechen der Montage (keine Baufreiheit/Baubehinderung/Höhere Gewalt) gehen zu Lasten des Kunden
- Spannungsversorgung und deren Leistungsabsicherung an den Aggregaten und Steuerschränken ist nach OTTE-Vorgabe/n bauseitig durch ein Fachunternehmen ausführen zu lassen (230 V/400 V)
- definierte Bohrtiefen bei gewachsenen steinfreien Bodenverhältnissen: 60 cm tief/Ø = 25 cm, der Aushub muss bauseitig zeitnah geschichtet bzw. geräumt werden
- Montage auf Beton: Bohrtiefe ca. 7,0 cm
- Mehrkosten für Mehraufwand aufgrund eines steinigen/ felsigen Boden bei Erdbohrarbeiten obliegen dem Auftraggeber
- wenn nicht anders vereinbart: Containereinbringung inkl. Belag/Belagmontage kundenseitig
- wenn nicht anders vereinbart: Bereitstellung von aufbereiteter Druckluft (8 – 10 bar)
- wenn nicht anders vereinbart: Beton für Punktfundamente muss kundenseitig geliefert und bezahlt werden
- einfache Montage von Mobil- & Rollmobil-Containeranlagen: belastbare Helfer mit zertifizierten Kenntnissen bezüglich des Führens von Baufahrzeugen
- die Helferstunden müssen den Arbeitsstunden unseres/r Monteurs/re entsprechen
- vom Auftraggeber beigestellte Baumaschinen müssen sich im ordnungsgemäßen Gebrauchszustand befinden
- Wartezeiten, die nicht durch OTTE-Personal zu verantworten sind, gehen zu Lasten des Auftraggeber
- im Falle des Schweißens von Tischen/Containern auf der Baustelle hat der Auftraggeber einen genügend großen Freibereich für Schweißische und Lagerhaltung inkl. Spannungsversorgung und deren Leistungsabsicherung nach OTTE-Angaben kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung einer windgeschützten Produktionsstätte ist erforderlich!
- Mehrkosten für Mehraufwand aufgrund eines steinigen/felsigen Bodens bei Erd-/Bohrarbeiten obliegen dem Kunden



- Der Auftraggeber ist verantwortlich für:
 - Spannungsversorgung auf der Baustelle in unmittelbarer Nähe zum Tätigkeitsfeld
 - die Bereitstellung und kostenlose Nutzung von sanitären Räumlichkeiten (WC, Dusche, Trinkwasser etc.)
 - Reise- und Übernachtungskosten: eine Hotelunterkunft, sowie die Verbringung des/r Monteurs/e (Flughafen – Unterkunft - Baustelle) wird kundenseitig organisiert und übernommen
 - Statiknachweis der Gewächshauskonstruktion bei Betrieb von Containerumsetzer/n
 - Freihaltung von genügend großem Lagerplatz im Außen- u. Innenbereich; LKW-befahrbar
 - die Bereitstellung einer Anschlussmöglichkeit für das Fernwartungssystem – nach Absprache
 - Betonanlieferungen und zeitliche Absprechen mit den OTTE-Monteuren
 - die zeitliche Fertigstellung und Benutzbarkeit von betonierten Flächen
 - die Bauherrenversicherung und deren Kosten
 - Park- und Stellmöglichkeit für Fahrzeuge und Wohnwagen, inkl. Spannungsversorgung
 - für OTTE kostenlose Entsorgung von Abfall, Schutt, und Schrott

- Kein Anspruch auf Vollständigkeit -
- Änderungen vorbehalten -

Stand: 20.09.2022