



Общие условия / условия выполнения монтажа

- Компания OTTE-Metallbau предоставляет гарантию сроком 1 год на техническое оборудование и механические конструкции; гарантия не распространяется на повреждения по вине заказчика и изнашиваемые детали
- Зона монтажа очищена, ограничения для строительства отсутствуют
- Выполнение всех работ по долблению поверхностей и сносу возлагается на заказчика
- Расходы, связанные с отменой или прерыванием монтажных работ (из-за отсутствия права на строительство / остановки строительства / форс-мажорных обстоятельств) несет заказчик
- Электропитание и защита предохранителями агрегатов и шкафов управления обеспечивается заказчиком в соответствии с правилом/правилами OTTE силами специализированного предприятия (230/400 В)
- Установленные значения глубины бурения при возросших характеристиках грунта без камней: глубина 60 см / $\varnothing = 25$ см, выемка должна быть своевременно обработана или очищена заказчиком
- Монтаж на бетон: глубина бурения примерно 7,0 см
- Дополнительные расходы, вызванные дополнительным объемом бурильных работ из-за каменистой/скальной основы, возлагаются на заказчика
- Если не согласовано иное: доставка контейнера, включая покрытие / монтаж покрытия, возлагается на заказчика
- Если не согласовано иное: предоставление подготовленного сжатого воздуха (8—10 бар)
- Если не согласовано иное: бетон для точечного фундамента поставляет и оплачивает заказчик
- Несложный монтаж систем мобильных и передвижных роликовых контейнеров: способные выдерживать нагрузку помощники, обладающие знаниями в области вождения автомобилей для обслуживания строительных работ (должны подтверждаться сертификатами)
- График работы помощников должен совпадать с графиком работы наших монтажников
- Предоставляемые заказчиком строительные машины должны находиться в надлежащем эксплуатационном состоянии
- Простои, возникшие не по вине персонала OTTE, оплачивает заказчик
- При выполнении сварки столов/контейнеров на стройплощадке заказчик должен бесплатно предоставить свободную площадь достаточного размера для сварочных столов и складирования материала, а также обеспечить электропитание и его защиту предохранителями согласно предписаниям OTTE. Обязательно должно быть предоставлена защищенная от ветра производственная площадь!
- Дополнительные расходы, вызванные дополнительным объемом земляных/бурильных из-за каменистой/скальной основы возлагаются на заказчика

Landessparkasse zu Oldenburg
BIC: SLZODE22
IBAN: DE14 2805 0100 0040 4162 08

Angaben nach § 125 a HGB:
Kommanditgesellschaft Sitz Barbel-Harkebrügge, Registergericht Oldenburg HRA 120128, pers. Haftende Gesellschafterin Otte- Metallbau Beteiligungs-GmbH, Sitz Barbel-Harkebrügge, Registergericht O
St.-Nr.: 56/200/65886
Oldenburg HRB 120022; Geschäftsführer Timo Gerdes
USt.-IdNr.: DE 117832825



— Заказчик отвечает за:

- обеспечение электропитания на стройплощадке в непосредственной близости к месту выполнения работ;
- предоставление санитарных помещений и обеспечение бесплатного пользования ими (туалет, душ, питьевая вода и т. п.);
- оплату расходов на проезд и проживание: гостиницу и доставку монтажников (аэропорт — место проживания — стройплощадка) организует и оплачивает заказчик;
- статический расчет конструкции теплицы в случае использования систем(ы) внутреннего перемещения контейнеров;
- обеспечение площадки для складирования внутри и снаружи, достаточного размера, с возможностью подъезда грузового автотранспорта;
- предоставление возможности подключения системы дистанционного техобслуживания — по согласованию;
- поставки бетона и согласование их графика с монтажниками ОТТЕ;
- своевременное изготовление пригодных к использованию бетонированных площадей;
- страхование ответственности заказчика при постройке и оплату его стоимости;
- предоставление площади для парковки и стоянки автомобилей и жилых вагончиков, включая обеспечение электропитания;
- бесплатную для ОТТЕ утилизацию отходов, строительного мусора и лома.

— Данный список не является исчерпывающим —
— Оставляем за собой право на внесение изменений —

По состоянию на: 20.09.2022